

กำหนดวงงาน-วงเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สถาบันโรคผิวหนัง สาขาทรวงสาธารณสุข
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๘๐ วัน (ร้อยแปดสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๔ วงด (สี่งวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๕% (ร้อยละห้า ของเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑.๑ ล้อมแนวเขตรอบพื้นที่ ทำงานระบบป้องกันฝุ่นและเศษวัสดุ ของโครงการ
 - ๑.๒ รื้อถอน ฝ้าเพดาน ประตู ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร เครื่องกล และงานในส่วนอื่นๆที่เกิดขวางงานก่อสร้างปรับปรุง
 - ๑.๓ เดินท่อ Conduit งานระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศส่วนฝังในผนังและส่วนเหนือฝ้าเพดานพร้อมติดตั้งกล่องรับสวิตช์-ปลั๊ก
 - ๑.๔ เดินท่อกับงานระบบประปา ระบบระบายน้ำทิ้ง ส่วนที่ฝังในผนัง
 - ๑.๕ เดินท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ส่วนเหนือฝ้าเพดานและส่วนที่ฝังในผนัง
 - ๑.๖ เดินท่อน้ำงานระบบดับเพลิงส่วนเหนือฝ้าเพดาน
 - ๑.๗ ติดตั้งโครงเคร่าโลหะพร้อมกรุปิดแผ่นผนังสมาร์ทบอร์ด
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๕% (ร้อยละสิบห้า ของเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๒.๑ ติดตั้งวงกบประตู (วงกบไม้)
 - ๒.๒ ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน
 - ๒.๓ จัดทำพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์กับที่ (เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน) ยกเว้นงานกรุปิดผิวลามิเนตและอุปกรณ์ประกอบ
 - ๒.๔ ปรับระดับผิวพื้นเพื่อเตรียมงานปูพื้นกระเบื้องยาง
 - ๒.๕ ประกอบติดตั้งงานผนังตกแต่ง ยกเว้นงานกรุปิดผิวลามิเนต งานกระจก
 - ๒.๖ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๖๐% (ร้อยละหกสิบ ของเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๓.๑ ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- ๓.๒ กรุปิดแผ่นฝ้าเพดาน
- ๓.๓ ทำสี กรุปิดแผ่นลามิเนตผิวหน้างานครุภัณฑ์กับที่ พร้อม TOP และอุปกรณ์ประกอบบานและติดตั้ง Sink พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- ๓.๔ ติดตั้งประตู อลูมิเนียม และงานกระจก พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด
- ๓.๕ ติดตั้งอุปกรณ์งานไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร งานปรับอากาศและระบายอากาศ (ดวงโคม ฝ้ารับ ไฟฟ้า ฝ้ารับระบบสื่อสาร พัดลมระบายอากาศฯ)
- ๓.๖ ทาสีรองพื้นผนัง ฝ้า เพดาน

- ๓.๗ ปูพื้นกระเบื้องยาง
 ๓.๘ ติดตั้ง FCU. งานระบบปรับอากาศ
 ๓.๙ กรูปิดผิวผนังตกแต่ง ผนังกระจก ทั้งหมด
 ๓.๑๐ ติดตั้งชุดหัวสปริงเกอร์งานระบบดับเพลิง
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๒๐% (ร้อยละสิบ ของเงินตามสัญญาจ้าง) จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๔.๑ ทาสีผนัง ฝ้าเพดานแล้วเสร็จ
 ๔.๒ บุปผาผนัง Wall Paper
 ๔.๓ ติดตั้งม่าน
 ๔.๔ เก็บงานครุภัณฑ์ที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 ๔.๕ เก็บงานผนังตกแต่งทั้งหมดแล้วเสร็จ
 ๔.๖ เชื่อมบรจบบางระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร และงานระบบอื่นๆในส่วนปรับปรุงทั้งหมด บรรจบ
 เข้าระบบอาคาร
 ๔.๗ ทดสอบงานระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร ระบบประปา ระบบระบายน้ำทิ้ง ระบบปรับอากาศ
 ระบายอากาศในส่วนงานปรับปรุงทั้งหมด
 ๔.๘ ส่งมอบ AS-BUILT DRAWING ในส่วนงานปรับปรุงทั้งหมด

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆทั้งหมดของโครงการแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการ
 และสัญญาทุกประการพร้อมจัดทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างโดยรอบให้เรียบร้อย

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

(ลงชื่อ).....กิตติ อธิ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวพิมพ์า ตันธนศรีกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....สมพงษ์.....กรรมการ

(นายสรพวัฒน์ งามผ่องใส)

สถาปนิกปฏิบัติการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....ณัฐณิชา กาละวัง.....กรรมการ

(นางสาวณัฐณิชา กาละวัง)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....พนธ์กิจ ทิพย์ดวง.....กรรมการ

(นายพนธ์กิจ ทิพย์ดวง)

ช่างปูน ช ๔

(ลงชื่อ).....ธนวัฒน์ ปองไป.....กรรมการ

(นายธนวัฒน์ ปองไป)

ช่างเทคนิค